

## Položkový rozpočet

S:	020	Kaplička Martinice
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,40000		0,00
2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	5,60000		0,00
3	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,60000		0,00
4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,07000		0,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
5	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	52,50000		0,00
6	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	105,00000		0,00
7	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	52,50000		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,40000		0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,71870		0,00
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>
10	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	63,00000		0,00
11	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	63,00000		0,00
12	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	35,00000		0,00
13	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	2,65900		0,00
14	60512685R	Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 4m š.120-240mm	m3	0,11520		0,00
15	60515218R	Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm	m3	0,67200		0,00
16	60515230R	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	0,89180		0,00
17	171156460900R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T	Sh	4,00000		0,00
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>0,00</b>
18	763611131R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo.	m2	35,00000		0,00
19	60510118R	Prkno SM/JD neomítané I.jak.18-22x250-300	m3	0,98000		0,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
20	764211203R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	35,00000		0,00
21	764252201RT2	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm, ocelové poměděné háky	m	14,00000		0,00
22	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00000		0,00
23	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	10,00000		0,00
24	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového	kus	4,00000		0,00
25	55351256R	Roura svodová SROR d 100 mm, barva metalická	m	10,00000		0,00
26	55351291R	Koleno svodové roury BK d 100 barva metalická	kus	4,00000		0,00
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>0,00</b>
27	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	35,00000		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,55700		0,00
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,89900		0,00
30	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	4,55700		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
31	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	020	Kaplička Martinice
O:	01	Rekonstrukce střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem